

Прейскурант платных работ по монтажу и настройке оборудования

(для абонентов услуги Домашний Интернет)

Домашний Интернет

0,00р. Первичное подключение услуги

Подключение услуги доступа в сеть Интернет новому абоненту.

Работы включают в себя:

- Ввод кабеля в квартиру со сверлением необходимого количества отверстий.
- Прокладка кабеля открытым способом (до 20 метров).
- Обжимка кабеля на стороне абонента.
- Настройка оборудования МТС.
- Настройка Интернет-соединения на неограниченном количестве оконечных устройств(стационарные ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны, телевизоры с функцией SmartTV), но не более 5, а также Wi-Fi-роутеров, приобретенных в МТС.
- Демонстрация услуги.

За исключением:

- Настроек промышленного оборудования
- Настроек нетиповых прошивок и операционных систем

В стоимость включено предоставление расходных материалов: кабель UTP-2 (до 20 метров), фиксаторы для проложенного кабеля, коннектор RJ-45 (1 шт.). Расходные материалы сверх нормы оплачиваются отдельно*.

По желанию клиента осуществляется прокладка кабеля "Стандарт" , либо "Все включено" по существующим расценкам .

300,00р. Подключение и настройка дополнительных устройств

Работы включают в себя:

- настройку Wi-Fi роутера, находящегося в собственности абонента (и приобретенного не в ОАО "МТС")
- настройку Интернет-соединения на 2-ом и последующих абонентских устройствах. В случае подключения к Wi-Fi, абонентское устройство должно иметь возможность беспроводного подключения по Wi-Fi сети.
- демонстрацию услуг на настроенных устройствах

400,00р. Прокладка кабеля по помещению абонента (Стандарт)

Работы по прокладке кабеля включают в себя:

- демонтаж старого кабеля
- прокладку кабеля по стене с креплением скобами внутри помещений
- ввод кабеля со сверлением отверстий внутри помещений
- обжимку кабеля

За исключением:

- организации доступа к трассе прокладки кабеля (перемещение сейфов, техники, мебели и пр.). Организация доступа целиком возложена на клиента. Крышки кабель-каналов, в том числе и в плинтусах, снимает/устанавливает клиент.

В стоимость включено предоставление расходных материалов: кабель UTP (до 20 метров), фиксаторы для проложенного кабеля, коннектор RJ-45 (1 шт.), Расходные материалы сверх нормы оплачиваются отдельно*.

1 000,00р. Прокладка кабеля по помещению абонента (Все включено)

Работы по прокладке кабеля включают в себя:

- демонтаж старого кабеля
- прокладку кабеля по плинтусу/кабель-каналу с креплением скобами (фиксаторами)
- прокладку кабеля под плинтусом/кабель-каналом
- прокладку кабеля по стене с креплением скобами внутри помещений
- ввод кабеля со сверлением отверстий внутри помещений
- обжимку кабеля
- установку, либо замену до 3 компьютерных розеток (RJ-45)

За исключением:

- организации доступа к трассе прокладки кабеля (перемещение сейфов, техники, мебели и пр.). Организация доступа целиком возложена на клиента. Крышки кабель-каналов, в том числе и в плинтусах, снимает/устанавливает клиент.

В стоимость включено предоставление расходных материалов: кабель UTP (до 30 метров), фиксаторы для проложенного кабеля, коннектор RJ-45 (до 3 шт.), компьютерная розетка (RJ-45) - 1 шт. Расходные материалы сверх нормы оплачиваются отдельно*.

Примечания

Цены указаны с учетом НДС

Общая протяженность линии сети ШПД не должна превышать 100 метров, с учетом длины кабеля по квартире -15 метров. Допускается превышение расчетной длины на 10-15 метров для ограниченного количества квартир в доме.(не более 10%).

По завершению монтажных работ подписывается акт с указанием выполненных работ и использованных расходных материалов.

Списание стоимости услуг и расходных материалов производится с лицевого счета абонента. Оплата услуг наличными при проведении работ не предусмотрена.

*Домашний Интернет - расходные материалы

20,00р./м Кабель UTP

20,00 Коннектор RJ-45

100,00 Розетка RJ-45

Продажа расходных материалов осуществляется при их наличии на складе.